

施工年度 平成 29 年度 工事番号 及び工事名 生学第 10 号 下野宮グラウンドゴルフ場休憩室整備工事 起工 第一回変更 設計書

施工場所 大子町大字 下野宮 字 地内 外

設計概要 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           下野宮グラウンドゴルフ場休憩室整備工事 一式         </div>	施工方法	請負・委託・用地		
	施工期間	契約締結日の翌日 から 平成30年2月28日 まで 日間		
	延期・中止	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで 日間		
	起工年月日	平成 年 月 日		
	完成年月日	平成 年 月 日		
	請負人又は受託者	住所		
	商号又は名称			
	代表者			

変更理由	費目	起工	第1回変更	第2回変更	増△減
		起工額			
	請負に付する額又は請負額				
	工事価格				
	測量試験費又は工事雑費				
	用地及び補償費				
	消費税相当額				
	請負決定額				

変更工事価格積算基礎  
 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率

起工時の請負決定額 変更積算工事価格 × 請負比率 = 変更工事価格  
 起工時の請負に付する額

生学第 10 号 下野宮グラウンドゴルフ場休憩室整備工事

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下野宮グラウンドゴルフ場休憩室整備						
A 直接工事費		1	式			
B 共通仮設工事		1	式			
C 現場管理費		1	式			
計						
一般管理費	書類作成費, 申告費, 諸経費等					
小計						
消費税		8	%			
合計						



名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A-I 建築工事						
1 直接仮設工事		1	式			
2 木工事		1	式			
3 内装工事		1	式			
4 金属建具, 木製建具工事		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
墨だし損料		82	m <sup>2</sup>			
養生費		82	m <sup>2</sup>			
整理清掃費		82	m <sup>2</sup>			
発生材処分費	4tコンテナ	1	式			
解体費		1	式			
竣工時清掃		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 木工事						
ラワンベニア	12.0mm	40	枚			
細物下地材		1	式			
補足材		1	式			
ビス, ボンド, 金属, その他		82	m <sup>2</sup>			
工賃		82	m <sup>2</sup>			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 内装工事						
床新設						
ロンリウム マーブル	2.0mm	66	m <sup>2</sup>			
下地処理, パテ		66	m <sup>2</sup>			
カーテンレール	C型	14	m			
カーテン(遮光カーテン)	3500 × 2100	2	か所			
カーテン(遮光カーテン)	3400 × 1400	2	か所			
帯び止め		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 金属建具, 木製建具工事						
休憩室出入口金属建具	シリンダー交換	2	か所			鍵共通
休憩室階段出入口ドア(鍵付き)		1	本			鍵共通
体育館玄関入口ドア	フロアヒンジ交換	1	式			
内玄関体育館出入口引き戸	上吊戸車交換及びバー手摺取付	1	式			
工事費		1	式			
消耗品, 雑費		1	式			
計						



名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-Ⅱ 電気設備工事						
1 幹線改修工事		1	式			
2 分岐回路配線工事		1	式			
3 既存撤去		1	式			
4 冷暖機工事		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 幹線改修工事						
ケーブル	CVT38	18	m			
メッセンジャー14		8	m			
自在バンド	1200L	1	本			
VE28		2	本			
ステンレスバンド		5	本			
コの字ラック		2	個			
ボルト	120L	2	本			
ラッシングロッド		10	本			
漏電ブレーカー	3P2E100A	1	台			
安全ブレーカー	2P100A	1	台			
安全ブレーカー	2P100A	3	台			
補足材		1	式			
工賃		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 分岐回路配線工事						
PF管	22φ	25	m			
同上支材		1	式			
中継BOX	100-75	2	個			
ケーブル	CV 3.5mm <sup>2</sup> × 2C	10	m			
ケーブル	CV 2.0mm <sup>2</sup> × 2C	40	m			
ケーブル	IV 5.5G	10	m			
ケーブル	IV 2.0G	22	m			
中継BOX	100 × 50	2	個			
ケーブル	F-CV 1.6mm <sup>2</sup> × 3C	10	m			
ケーブル	F-CV 2.0mm <sup>2</sup> × 3C	3	m			
モール	3号	10	本			
露出BOX		3	個			
埋め込みコンセント	2E付き(P共)	3	組			
消耗品雑費		1	式			
壁貫通	20φ	2	か所			
工賃		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3 既存撤去						
調理台配管配線撤去		1	式			
計						

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 冷暖機工事						
冷暖機	PKZ-ZRMP80SKLK(80タイプ)	1	台			同等以上の機種
配管材		6	m			
化粧カバー		1	式			
架台		1	式			
ケーブル	CVF 1.6mm <sup>2</sup> × 3C	1	式			
配管及び設置費		1	式			
運搬, 搬入費		1	式			
真空引き		1	式			
補足材		1	式			
貫通工事(コンクリート部分)		1	式			
計						

(教育委員会事務局 生涯学習担当)