

数 量 計 算 表				
工 種	種 別	細 別	算 式	数 量
道路除草工	除草・集草	積込・運搬		
町道118号線				
B.P. 県道大子那須線(矢田地内)				
E.P. 国道118号(池田北交差点)				
左 L=300m			300m×刈幅1.0m×25%	75
右 L=300m			235m×刈幅1.0m×25%+65m×刈幅9.5m	676
			68m×刈幅6.0m	408
町道3313号線				
B.P. 国道118号(池田北交差点)				
E.P. 車両通行止看板(池田字一ツ長地内)				
L=1080m			1080m×刈幅1.0m×88%×左右2ヶ所	1,901
町道223号線 ・ 町道3429号線				
B.P. 国道118号(大子中学校入口交差点)				
E.P. 大生瀬トンネル入口(久野瀬字シツササキ地内)				
左 L=3550m			3550m×刈幅1.0m×80%	2,840
右 L=3550m			3550m×刈幅1.0m×84%	2,982
合 計				8,882
			≒	8,880㎡
草等重量算出			8880 × 0.65 =	5,772kg