

# 工事起工 概要書

[illegible]

# 経費情報一覧表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 項 目 名 称                              | 今 回 設 計 情 報        |
|--------------------------------------|--------------------|
| 工事名                                  | 道維委第8号 町道除草（栢原～大子） |
| 適用日                                  | 20260501           |
| 単価地区                                 | 大子工                |
| 施工点在区分                               | なし                 |
| 経費工種                                 | 道路維持               |
| 施工地域・工事場所区分                          | 補正無し               |
| 現場環境改善費計上区分                          | 計上しない              |
| 工期延長等に伴う現場維持等の費用計上                   | 計上しない              |
| 前払金支出割合                              | 35%を超える            |
| 契約保証の方法                              | 補正なし               |
| 現場管理費率加算補正                           | なし                 |
| 隣接工事                                 | なし                 |
| 率・経費指定区分                             | あり                 |
| 週休補正区分                               | 補正なし               |
| 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用, 外注経費等の費用にかかる補正 | 補正しない              |
|                                      |                    |

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 工事区分   | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金 額 | 細 別 内 訳                |
|--------|----|----|----|----|-----|------------------------|
| 道路維持   |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 除草工    |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 道路除草工  |    |    |    | 式  |     | 道路除草(複合) 13,860.000 m2 |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 直接工事費計 |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 純工事費   |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 工事原価   |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 一般管理費等 |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 工事価格   |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 消費税相当額 |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |
| 請負工事費  |    |    |    | 式  |     |                        |
|        |    |    | 1  |    |     |                        |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 工事区分  | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量        | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|---|----|----|----|----|------------|----|-----|-----|------------------|
| 道路維持  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 除草工   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 道路除草工   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 道路除草(複合)  |    |    |    |    |            | m2 |     |     |                  |
|   |    |    |    |    | 13,860.000 |    |     |     |                  |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬<br>飛び石防護の有無(無し),運搬機械選定(ダ<br>ンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)),ダンプト<br>ラック運搬距離(11.5km以下),費用の内訳(全<br>ての費用) |    |    |    |    |            | m2 |     |     | 施工P<br>第0001号代価表 |
|   |    |    |    |    | 13,860.000 |    |     |     |                  |
| 交通誘導警備員B  |    |    |    |    |            | 人  |     |     |                  |
|   |    |    |    |    | 12.000     |    |     |     |                  |
| バックホウ運転   |    |    |    |    |            | t  |     |     | 第0002号代価表        |
|   |    |    |    |    | 9.009      |    |     |     |                  |
| 草運搬<br>10 t ダンプ 10km  |    |    |    |    |            | 回  |     |     |                  |
|   |    |    |    |    | 2.000      |    |     |     |                  |
| 直接工事費計  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 純工事費  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 工事原価  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 一般管理費等  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 工事価格  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 消費税相当額  |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
| 請負工事費   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |
|   |    |    |    |    |            |    |     |     |                  |

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機1.58%, 労97.94%, 材0.48%, 市0.00%)

第08-07-002-2-502号

1.000 m2 当り

| 名称                              | 構成比    | 単位 | 東京単価          | 地区単価 | 摘要 |
|---------------------------------|--------|----|---------------|------|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>2 t 積級 | 1.240  | %  |               |      | K1 |
| 草刈機 [肩掛式]<br>カッタ径255mm          | 0.330  | %  |               |      | K2 |
| 普通作業員                           | 45.780 | %  |               |      | R1 |
| 特殊作業員                           | 36.690 | %  |               |      | R2 |
| 土木一般世話役                         | 8.930  | %  |               |      | R3 |
| 運転手 (一般)                        | 3.800  | %  |               |      | R4 |
| 軽油                              | 0.480  | %  |               |      | Z1 |
|                                 |        |    | (標準単価<br>積算単価 |      | )  |

| 条件名称              | 入力値 | 入力名称                      |
|-------------------|-----|---------------------------|
| J 0 1 飛び石防護の有無    | 2   | 無し                        |
| J 0 2 運搬機械選定      | 1   | ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) |
| J 0 3 ダンプトラック運搬距離 | 2   | 11.5km以下                  |
| J 0 5 費用の内訳       | 1   | 全ての費用                     |

## 第 0002 号 代価表 バックホウ運転

第08-07-002-2-502号

155. 000

t 当り

| 名称  | 数量 | 単位 | 単価   | 金額 | 摘要                     |
|---|----|----|------|----|------------------------|
| バックホウ(クローラ) [標準]排ガス型(第1次) 山積0.8m <sup>3</sup><br>機械使用条件コード(20), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(良好), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間) |    | 日  |      |    | 第0003号 代価表<br>20260501 |
| 合計  |    |    |      |    |                        |
|   |    |    | 単位当り |    |                        |

第 0003 号 代価表 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3

第08-07-002-2-502号

1.000

日 当り

| 名称                                      | 数量     | 単位  | 単価   | 金額 | 摘要 |
|---|--------|-----|------|----|----|
| 運転手 (特殊)                                |        | 人   |      |    |    |
| 軽油                                      | 87.000 | L   |      |    |    |
| バックホウ (クローラ) [標準]<br>排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 |        | 供用日 |      |    |    |
| 諸雑費 (まるめ)                               | 1.000  | 式   |      |    |    |
| 合計                                      |        |     |      |    |    |
|   |        |     | 単位当り |    |    |

|       | 条件名称      | 入力値 | 入力名称         |
|-------|-----------|-----|--------------|
| J 0 1 | 機械使用条件コード | 20  | 20           |
| J 0 2 | 岩石割増しコード  | 1   | 岩石工の割増対象にしない |
| J 0 3 | 機械損耗部品補正  | 2   | 良好           |
| J 0 4 | 供用日当り運転時間 |     | 時間           |
| J 0 5 | 交替制による割増し | 1   | 交替制を適用しない    |
| J 0 6 | 異常補正      | 0   | 0            |
| J 0 7 | 基礎価格補正    | 1   | しない          |
| J 0 8 | 輸送補正      | 1   | しない          |
| J 0 9 | 運転日当り運転時間 |     | 時間           |

# 単価登録一覧表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード    | 名 称 / 規 格            | 単 位 | 単価 | 摘要          |
|----------|----------------------|-----|----|-------------|
| TJ000010 | 草運搬<br>10 t ダンプ 10km | 回   |    | 機械 20260501 |



# 施工単価一覧表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード    | 名 称 / 形 状  | 単 位 | 単価 | 摘要         |
|----------|--|-----|----|------------|
| K0202031 | バックホウ(クローラ)〔標準〕排ガス型(第1次) 山積0.8m3<br>機械使用条件コード(20), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない)<br>, 機械損耗部品補正(良好), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間) | 日   |    | 代価表 第0003号 |

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 一 覧 表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード    | 名 称 / 形 状   | 単 位 | 単価 | 摘要         |
|----------|---|-----|----|------------|
| CB432160 | 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬<br>飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(ダンプトラック (オノロード・ディーゼル・2t 積) ), ダンプトラック運搬距離(11.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)<br><br>[軽油] | m2  |    | 代価表 第0001号 |
|          |   |     |    |            |

## 登録代価一覧表

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード    | 名 称 / 形 状 | 単 位 | 単価 | 摘 要      |
|----------|-----------|-----|----|----------|
| SJ000010 | バックホウ運転   | t   |    | 20260501 |
|          |           |     |    |          |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [積上分]

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格   | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|---|-------|-----|-----|----------|
| M000202031 | バックホウ (クローラ) [標準]<br>排ガス型 (第 1 次) 山積 0.8 m <sup>3</sup> | 0.086 | 供用日 |     | 20260501 |
| TJ000010   | 草運搬<br>10 t ダンプ 10km                                    | 2.000 | 回   |     | 20260501 |

## 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [施工P分]

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                       | 数量    | 単 位 | 金額 | 摘要       |
|------------|---------------------------------|-------|-----|----|----------|
| M000301001 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>2 t 積級 | 2.511 | 供用日 |    | 20260501 |
|            |                                 |       |     |    |          |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [積上分]

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量    | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| R0114 | 運転手 (特殊)  | 0.058  | 人   |     | 20260501 |
| R0804 | 交通誘導警備員B  | 12.000 | 人   |     | 20260501 |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [施工P分]

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード | 名 称 / 規 格 | 数 量    | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|-------|-----------|--------|-----|-----|----------|
| R0101 | 特殊作業員     | 24.459 | 人   |     | 20260501 |
| R0102 | 普通作業員     | 34.377 | 人   |     | 20260501 |
| R0115 | 運転手 (一般)  | 2.794  | 人   |     | 20260501 |
| R0125 | 土木一般世話役   | 5.165  | 人   |     | 20260501 |

## 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 08-07-002-2-502 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格 | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|-----------|-------|-----|-----|----------|
| Z006702002 | 軽油        | 5.056 | L   |     | 20260501 |
|            |           |       |     |     |          |