

数 量 計 算 表				
工 種	種 別	細 別	算 式	数 量
道路除草工	除草・集草	積込・運搬		
町道107号線				
B.P. 県道須賀川大字線(初原字杉ノ下地内)				
E.P. 県道梨野沢大字線(槇野地字四ツ道地内)				
左 L=2530.0m			2400.0m×刈幅1.0m	2,400
			130.0m×刈幅0.5m	65
右 L=2530.0m			2370.0m×刈幅1.0m	2,370
			160.0m×刈幅0.5m	80
町道112号線				
第1工区				
B.P. 県道須賀川大字線交差点(上岡字道添地内)				
E.P. 県道梨野沢大字線交差点(浅川字田迎地内)				
左 L=2040.0m			2000.0m×刈幅1.0m×80%	1,600
			40.0m×刈幅0.5m×80%	16
右 L=2040.0m			1940.0m×刈幅1.0m×80%	1,552
			100.0m×刈幅0.5m×80%	40
第2工区				
B.P. 県道梨野沢大字線交差点(浅川字御免沢地内)				
E.P. 県道石井大字線交差点(矢田字備中町地内)				
左 L=1920.0m			1860.0m×刈幅1.0m×80%	1,488
			60.0m×刈幅0.5m×80%	24
右 L=1920.0m			1680.0m×刈幅1.0m×80%	1,344
			240.0m×刈幅0.5m×80%	96
合 計				11,075
			≒	11,070m ²
草等重量算出			11070 × 0.65 =	7,196kg