

数 量 計 算 表				
工 種	種 別	細 別	算 式	数 量
道路除草工	除草・集草	積込・運搬		
林道 袋田・男体・湯沢線(パノラマライン)				
第2工区				
B.P. 古分屋敷橋(西金字古分屋敷地内)				
E.P. 県道西金停車場線(盛金字道ノ辺地内)				
	左 L=5150.0m		5150.0m×刈幅1.0m×70%	3,605.0
	右 L=5150.0m		5150.0m×刈幅1.0m×65%	3,347.5
合 計				6,953
			≒	6,950㎡
草等重量算出			6950 × 0.50 =	3,475kg