

数 量 計 算 表				
工 種	種 別	細 別	算 式	数 量
道路除草工	除草・集草	積込・運搬		
林道 八溝山線				
B.P. 参拝道入口の鳥居 E.P. 栃木県境手前 L=8300.0m			8300m×刈幅1.0m×左右2ヶ所×56%	9,296
林道 八溝山線				
B.P. 林道八溝山線交差点 E.P. 八溝嶺神社前 L=485.0m			485m×刈幅1.0m×左右2ヶ所	970
合 計				10,266㎡
			=	10,260
草等重量算出			10260 × 0.50	5,130kg